Kostenvoranschlag							
Dorfstrasse: Strassenbau, Entsorgung							
Haupt-/ Unterposition	EH	Ausmass	EHP	Total	Strasse	Abwasser	Bemerkungen
Gemeinde	St	1		583'700	479'000	104'700	
Strassenbau				467'000	467'000		
Ersatz Deckbelag	m2	5'700	70.00	399'000			
Reprofilierung	m2	500	50.00	25'000			
Ersatz Foundation	m2	400	70.00	28'000			
Vorplatzanpassungen	m2	150	100.00	15'000			
Versteinung				12'000	12'000		
SN 8, 1-reihig	m	120	100.00	12'000			
RW- Kanalisation				104'700		104'700	
Sickermulde	m	450	70.00	31'500			
PP SN8 DN200	m	2	600.00	1'200			
grabenlose Sanierung	gl	1	15'000.00	15'000			
Schachtsanierung	St	15	2'000.00	30'000			
ES/SS, t bis 1.8m	St	9	3'000.00	27'000			
Zwischentotal Baukosten				583'700	479'000	104'700	
Baustelleninstallation				6%	35'022	28'740	6'282
Regiearbeiten				3%	17'511	14'370	3'141
Baumeister inkl. Baustelleninstallation und Regie				636'233	522'110	114'123	
				100%	82%	18%	
Bauingenieur				29'198	23'961	5'237	Offerte ING+
Nebenkosten: Geometer, etc.				2%	12'725	10'442	Schätzung
Unvorhergesehenes				5%	31'812	26'106	5'706
Total (netto exkl. MwSt)				709'969	582'619	127'349	
MWST				8.1%	57'507	47'192	10'315
Total (brutto inkl. MwSt, exkl. Grunderwerb), gerundet auf 1'000.- CHF				768'000	629'900	137'700	Preisbasis 3. Quartal 2024

Bemerkungen

Preisbildung exkl. Teuerung

Annahme / Voraussetzung für Preisbildung: koordinierte Ausführung

Baukosten +/-10%