

Kostenschätzung Leuchtenwechsel

Nur die roten Zahlen ändern

Gemeinde **Henggart**

Kostenschätzung **Fluoreszenz-Leuchten Ersatz 2027-...**
236'273

28.08.2025

Leuchten					
Laterne Valentino (Nostalgie)	9			800	7'200
Steuerungsmodul	9			125	1'125
Steuerungsmodul mit Bewegungsmelder	0			150	0
	9				8'325
Mini-Iridium Familie	0	420	bis	470	0
Steuerungsmodul	0			125	0
Steuerungsmodul mit Bewegungsmelder	0			150	0
	0				0
Alfons-Familie	130	460	bis	670	87'100
Steuerungsmodul	130			125	16'250
Steuerungsmodul mit Bewegungsmelder	0			150	0
	130				103'350
Installationen	7			4'000	28'000
	7				28'000
139'675					

Projektierung & Material & Arbeit	Aufsatzstück 60 /76	130		30	3'900
	Leuchtenwechsel	139		150	20'850
	Schlusskontrolle (ISO-Messung, usw.)	146		65	9'490
	Kandelaber kürzen (Schätzung 10% aller Masten)	14		115	1'599
	Programmierung und Inbetriebsetzung pro Leuchte	139		40	5'560
	Steuerung (Hosting Software, Miete zentrale Hardware, Kommunikationsverbindung, usw.) pro Leuchte	139		34	4'726
	Ersatz Sicherungselement Schätzung 10% aller Masten	14		120	1'668
	Projektierung / Lichtplanung			19%	35'619
	Unvorhergesehenes			10%	18'747
	96'598				

Kostenschätzung Leuchtenwechsel

Nur die roten Zahlen ändern

Gemeinde **Henggart**

Kostenschätzung **Natriumhochdruck-Leuchten Ersatz**
206'969

29.07.2026

Leuchten					
Laterne Valentino (Nostalgie)	0			800	0
Steuerungsmodul	0			125	0
Steuerungsmodul mit Bewegungsmelder	0			150	0
	0				0
Mini-Iridium Familie	0	420	bis	470	0
Steuerungsmodul	0			125	0
Steuerungsmodul mit Bewegungsmelder	0			150	0
	0				0
Alfons-Familie	145	460	bis	670	97'150
Steuerungsmodul	145			125	18'125
Steuerungsmodul mit Bewegungsmelder	0			150	0
	145				115'275
Installationen	0			4'000	0
	0				0
115'275					

Projektierung & Material & Arbeit	Aufsatzstück 60 /76	145		30	4'350
	Leuchtenwechsel	145		150	21'750
	Schlusskontrolle (ISO-Messung, usw.)	145		65	9'425
	Kandelaber kürzen (Schätzung 10% aller Masten)	15		115	1'668
	Programmierung und Inbetriebsetzung pro Leuchte	145		40	5'800
	Steuerung (Hosting Software, Miete zentrale Hardware, Kommunikationsverbindung, usw.) pro Leuchte	145		34	4'930
	Ersatz Sicherungselement Schätzung 10% aller Masten	15		120	1'740
	Projektierung / Lichtplanung		19%		31'338
	Unvorhergesehenes		10%		16'494
	91'694				